

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios (mejorar la eficiencia global)		Eficiencia global	Informes mensuales	Que la eficiencia física aumente y el usuario pague
PROPÓSITO	Tener las mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad		Eficiencia física y comercial	Informes mensuales	Contar con recursos financieros suficientes y el cumplimiento de las actividades en lo programado.
COMPONENTE	1	Obra Pública (IP11)	Porcentaje de avance en obra pública	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que no se cuente con los recursos financieros
ACTIVIDAD Agua Potable (PO01)	1	Rehabilitada / línea de distribución / línea de distribución secundaria rehabilitación de 1,283 m de red de agua potable en calles Ponciano Arriaga, Hidalgo, Flores Magón, carretera 57, con tubería de pvc hco. c/camp., métrico clase 10 de 315 mm de diámetro línea de conducción ; redes ; rehabilitación de red de agua potable calles Ponciano Arriaga, Hidalgo, Flores Magón, carretera 57, 1,282.89 m con tubo de pvc hco. c/camp. métrico clase 10 de 315mm de diámetro.	Porcentaje de avance en obra de agua	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con los recursos financieros
	2	Nueva / proyectos y estudios para obra / proyecto ejecutivo proyecto integral para la construcción de planta de generación de energía fotovoltaica con una capacidad de 110.74 kw, para el pozo no. 16 ubicado en el municipio de Cedral, S.L.P.			
	3	Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable en la localidad de "La Gavia", municipio de Matehuala, S.L.P. (220 m de profundidad)			
	4	Perforación de nueva fuente de abastecimiento en la zona de Cedral			
	5	Construcción de red de agua potable en la comunidad de las Trojes, municipio de Matehuala, S.L.P.			
	6	Construcción de red de agua potable en la comunidad de Tanque Colorado, municipio de Matehuala, S.L.P.			
	7	Equipamiento electromecánico de pozo Tanque Colorado II, ubicado en el municipio de Matehuala, S.L.P.			
	8	Construcción de de red de agua potable primera etapa en la comunidad del Sacramento municipio de Matehuala, S.L.P.			
	9	Sustitución de tomas de agua potable en calle Jaime Nuno entre Libertad y Juárez			

	10	Instalación de tomas de agua potable y descargas de agua residual por nueva contratación.			
ACTIVIDAD Drenaje (RE01)	1	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calles Ocampo, Mutualismo, Pascual Regalado y Morelos, tramo de calle Juárez a Guerrero, zona Centro, con 223.65 m de tubería de pvc sanitario de pared compacta serie 20 de 250 mm de diámetro, con 16 descargas y registros domiciliarios.	Porcentaje de avance en obra de drenaje	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con los recursos financieros
	2	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Abasolo (tramo de calle Reforma a calle Juárez), 306.68 ml con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 59 descargas, 59 registros domiciliarios y 4 pozos de visita tipo común.			
	3	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Aldama (tramo de calle Reforma a calle Juárez), 309.49 ml con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 59 descargas, 59 registros domiciliarios y 4 pozos de visita tipo común.			
	4	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Jaime Nunó (tramo de calle Libertad a calle Juárez), 296.37 ml con tubo de pvc sanitario de pared compacta de 250mm de diámetro, sustitución de 63 descargas, 63 registros domiciliarios y 3 pozos de visita tipo común.			
ACTIVIDAD Saneamiento (AS01)	1	Reingeniería de proceso de tratamiento en planta tratadora de aguas residuales de la zona industrial de Matehuala, S.L.P., para cumplimiento de la nom-001 semarnat-2021 y nom-003-semarnat 1997. (instalación de hidrocriba, equipo generador y de recirculación de nanoburbujas, instalación de placas lamelares, división de rectores, tanque de espesamiento de lodos, medidor de flujo electromagnético y tornillo deshidratador)	Porcentaje de avance en obra de saneamiento	Reporte mensual de avance físico y financiero a través del POA y expedientes	Que se cuente con los recursos financieros